

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลธาตุทอง.

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 182,447 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)...

3.ลักษณะงานพอสังเขป โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและบริเวณภายในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง โดยการปรับปรุงอาคารสำนักงาน จำนวน 3 จุด จุดที่1 ห้องกองการศึกษา ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อน กระจกอลูมิเนียม จำนวน 1 ชุด จุดที่2 ห้องนิติกร ติดตั้งผนังกระจกอลูมิเนียม พร้อมลูกฟูกอลูมิเนียม กว้าง 3.50 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผนังกระจกอลูมิเนียม พร้อมลูกฟูกอลูมิเนียมไม่น้อยกว่า 26 ตร.ม.และติดตั้งหน้าต่าง บานเลื่อนกระจกอลูมิเนียม จำนวน 1 ชุด จุดที่3 ห้องกองการเกษตร ติดตั้งหน้าต่าง บานเลื่อนกระจกอลูมิเนียม จำนวน 3 ชุด ประตูบานเลื่อนกระจกกรอบอลูมิเนียม จำนวน 1 ชุด .งานปู กระเบื้องเคลือบห้องกว้าง 3.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร หรือมีพื้นที่ปูกระเบื้องเคลือบ ไม่น้อยกว่า 28 ตร.ม..ชุด ระบบเน็ตเวิร์ค จำนวน 1 ชุด .ติดตั้งผนังกระจกอลูมิเนียมพร้อมลูกฟูกอลูมิเนียม ยาว 8.00 เมตร สูง 1.625 เมตร หรือมีพื้นที่ผนังกระจกอลูมิเนียม พร้อมลูกฟูกอลูมิเนียมไม่น้อยกว่า 13 ตร.ม..ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิด ราง พร้อมปลั๊ก จำนวน 2 ชุด และติดตั้งผ้า T-BAR ห้องกว้าง 3.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร หรือมีพื้นที่ติดตั้งผ้า T-BAR ไม่น้อยกว่า 28 ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาลกำหนด.

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 มกราคม 2560 เป็นเงิน 182,447 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสี่ ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)...

5.บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน 2 แผ่น

5.1 แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|---------------------------|------------------------------|-------------------|
| 1.นายภิญญ ทับทิมอ่อน | ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน | เป็นประธานกรรมการ |
| 2.จำเริญสุภาพ ประทีปเมือง | ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันฯ | เป็นกรรมการ |
| 3.นางสาวโสภา แดนชัยภูมิ | ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ | เป็นกรรมการ |



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอยะยี่ จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ชย 72601 /

วันที่ 24 มกราคม 2560

เรื่อง รายงานสรุปการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลธาตุทอง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลธาตุทอง ที่ 23/2560 ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลธาตุทอง นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและบริเวณภายในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง โดยการปรับปรุงอาคารสำนักงาน จำนวน 3 จุด จุดที่1 ห้องกองการศึกษา ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อน กระจกอลูมิเนียม จำนวน 1 ชุด จุดที่2 ห้องนิติกร ติดตั้งผนังกระจกอลูมิเนียม พร้อมลูกฟูกอลูมิเนียม กว้าง 3.50 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผนังกระจกอลูมิเนียม พร้อมลูกฟูกอลูมิเนียม ไม่น้อยกว่า 26 ตร.ม.และติดตั้งหน้าต่าง บานเลื่อนกระจกอลูมิเนียม จำนวน 1 ชุด จุดที่3 ห้องกองการเกษตร ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนกระจกอลูมิเนียม จำนวน 3 ชุด ประตูบานเลื่อนกระจกกรอบอลูมิเนียม จำนวน 1 ชุด ,งานปูกระเบื้องเคลือบห้องกว้าง 3.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร หรือมีพื้นที่ปูกระเบื้องเคลือบ ไม่น้อยกว่า 28 ตร.ม.,ชุดระบบเน็ตเวิร์ค จำนวน 1 ชุด ,ติดตั้งผนังกระจกอลูมิเนียมพร้อมลูกฟูกอลูมิเนียม ยาว 8.00 เมตร สูง 1.625 เมตร หรือมีพื้นที่ผนังกระจกอลูมิเนียม พร้อมลูกฟูกอลูมิเนียม ไม่น้อยกว่า 13 ตร.ม.,ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดราง พร้อมปลั๊ก จำนวน 2 ชุด และติดตั้งฝ้า T-BAR ห้องกว้าง 3.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร หรือมีพื้นที่ติดตั้งฝ้า T-BAR ไม่น้อยกว่า 28 ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาลกำหนดราคากลางของทางราชการ 182,447 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)


ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภิญญ หัทธิมออ่อน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ

(สุภาพ ประทีปเมือง)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ

(นางสาวโสภา แดนชัยภูมิ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

-เห็นชอบ/ดำเนินการ



(นางสาวนิตยา ประเสริฐไทย)

ปลัดเทศบาล

-อนุมัติ/ดำเนินการ



(นายยุทธศาสตร์ วัชรนามคม)

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน อาคาร

แบบ ปร.5

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลธาตุทอง

ปริมาณงาน โดยการปรับปรุงอาคารสำนักงานจำนวน 3 จุด จุดที่ 1 ห้องกองการศึกษา ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนกระจกอะลูมิเนียม จำนวน 1 ชุด จุดที่ 2 ห้องนิติกร ติดตั้งผนังกระจกอะลูมิเนียม พร้อมลูกฟูกอะลูมิเนียม กว้าง 3.50 ม. ยาว 4.00 เมตร สูง 2.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผนังกระจกอะลูมิเนียม พร้อมลูกฟูกอะลูมิเนียม ไม่น้อยกว่า 26 ตร.ม. และติดตั้งหน้าต่าง บานเลื่อนกระจกอะลูมิเนียม จำนวน 1 ชุด จุดที่ 3 ห้องกองการเกษตร ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนกระจกอะลูมิเนียม จำนวน 3 ชุด ประตูบานเลื่อน กระจกกรอบอะลูมิเนียม จำนวน 1 ชุด , งานปูกระเบื้องเคลือบห้อง กว้าง 3.50 ม. ยาว 8.00 ม.หรือมีพื้นที่ปูกระเบื้องเคลือบ ไม่น้อยกว่า 28 ตร.ม. , ชุดระบบเน็ตเวิร์ค จำนวน 1 ชุด , ติดตั้งผนังกระจกอะลูมิเนียม พร้อมลูกฟูกอะลูมิเนียม ยาว 8.00 เมตร สูง 1.625 เมตร หรือมีพื้นที่ผนังกระจกอะลูมิเนียม พร้อมลูกฟูกอะลูมิเนียม ไม่น้อยกว่า 13 ตร.ม. , ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดราง พร้อมปลั๊ก จำนวน 2 ชุด และติดตั้งผ้า T - BAR ห้อง กว้าง 3.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร หรือมีพื้นที่ติดตั้งผ้า T - BAR ไม่น้อยกว่า 28 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุทอง หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลธาตุทอง

แบบเลขที่..... ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่..... เดือน.....พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	Factor.F	ราคาต้นทุน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	1.3074	137,255	179,447	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor.F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	ค่าป้ายโครงการ			3,000	
	รวมค่าก่อสร้าง			182,447	

ผู้ประมาณการ.....

(นายภิญโญ ทับทิมอ่อน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลธาตุทอง ที่...../2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่..... 23 ส.ค. 2560

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายภิญโญ ทับทิมอ่อน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(สุภาพ ประทีปเมือง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวโสภา แดนชัยภูมิ)

- งานรื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 2 ช่อง (บานเปิดคู่)	1	ชุด	-	150	150	150
จุดที่ 3 ห้องการเกษตร						
งานพื้น						
- กระเบื้องเคลือบ 12"x12"	28	ตร.ม.	180	5,040	2,240	7,280
- ปูนซีเมนต์ธรรมดา	8	ถุง	110	880	-	880
- ทราาย	8	ลบ.ม.	500	4,000	-	4,000
- ปูนยาแนว	2	ถุง	50	100	-	100
งานฝ้า-เพดาน						
- ฝ้า T - BAR	28	ตร.ม.	170	4,760	-	4,760
- ผนังกระจกอลูมิเนียม พร้อมลูกฟูกอลูมิเนียม	13	ตร.ม.	2,100	27,300	-	27,300
งานประตู - หน้าต่าง						
- หน้าต่างบานเลื่อน กระจกกรอบอลูมิเนียม						
ขนาด 1.00X1.85 เมตร	3	ชุด	5,000	15,000	720	15,720
- ประตูบานเลื่อน กระจกกรอบอลูมิเนียม						
ขนาด 1.00X 2.00 เมตร	1	ชุด	5,000	5,000	240	5,240
งานไฟฟ้า						
- ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดราง พร้อมปลั๊ก	2	ชุด	400	800	250	1,300
- ระบบเบ็ดเสร็จ	1	ชุด	1,500	1,500	-	1,500
งานรื้อถอน						
- งานรื้อถอนฝ้าโครงคร่าว ที่-บาร์แผ่นพร้อมโครงคร่าว	28	ตร.ม.	-	-	560	560
- งานรื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 2 ช่อง (บานเปิดคู่)	3	ชุด	-	-	450	450
- งานรื้อถอนผนังคอนกรีต	20	ลบ.ม.	-	-	1,200	1,200

[illegible]

ผู้ประสานงาน.....

(นายภิญญ์ ทัฬหีรัตน์)

เพลงไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา