

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลธาตุทองและบริเวณภายในเทศบาลตำบลธาตุทอง

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)

3.ลักษณะงานพอสังเขป โดยการทุบรื้อห้องน้ำเดิม,รื้อถอนสุขภัณฑ์ 7 ชุด,ทุบรื้อผนังคอนกรีตเดิมระหว่างห้องสำนักงานปลัด, ก่อผนังฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน ผนังด้านหลัง,ก่อผนังห้องเก็บของพัสดุเล็ก 4.50 ตร.ม.ทำโครงหลังคาเหล็กพร้อมมุงหลังคา อลูซิงค์กว้าง 1.50 เมตร ยาว 2.00 เมตร,ทำโครงหลังคาและมุงหลังคาเชื่อมห้องน้ำ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 6.40 เมตร,ทำ กันสาดด้านหน้าประตูทางเข้าทิศตะวันออกขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.50 เมตร สูง 0.50 เมตร,ทำกันสาดหน้าประตู ทางเข้าห้องกองช่าง ขนาด กว้าง 2.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 0.50 เมตร ,ติดตั้งสุขภัณฑ์ 4 ชุด,ติดตั้งชุดอะลูมิเนียมพร้อม กระบอกห้องประชุมเล็ก ขนาด สูง 2.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร งานประตูอะลูมิเนียมพร้อมกระบอกห้องเก็บของ ขนาดสูง 1.80 เมตร กว้าง 0.70 เมตร,งานประตูอะลูมิเนียมพร้อมกระบอกด้านหลังห้อง สป. สูง 2.00 เมตร กว้าง 1.00 เมตร ,งานหน้าต่าง อะลูมิเนียมพร้อมกระบอกห้องเก็บของ กว้าง 1.30 เมตร สูง 1.00 เมตร ,ติดตั้งฝ้าเพดาน 16 ตรม.,ติดตั้งระบบไฟฟ้าสปอร์ไลท์ led 10 w 220v 2 ชุดไฟประดับต้นไม้ 8 ชุด หลอดดาวไลท์ 4 ชุด เติ้รรับ 6 ช่อง 1 ชุด สวิตซ์ปิดเปิด 1 ชุด กล่องเก็บ สายไฟฟ้า 1 ชุด และทาสี ตามแบบที่เทศบาลกำหนด

4.ราคากลางคำนวณ ณ;วันที่ 31 สิงหาคม 2561 จำนวนเงิน 200,000.- บาท(สองแสนบาทถ้วน)

5.บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน 4 แผ่น

5.1 แบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. นายสุพจน์ ศิลาบุญ | ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ |
| 2. นายนพดล จานชมภู | ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ |
| 3. พ.อ.อ.อนุพันธ์ ลำราญ | ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันฯ เป็นกรรมการ |



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ชย 72601 /

วันที่ 31 สิงหาคม 2561

เรื่อง รายงานสรุปการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลธาตุทอง และ
บริเวณภายในเทศบาลตำบลธาตุทอง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลธาตุทองที่ 390/2561 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลธาตุทอง และ บริเวณ
ภายในเทศบาลตำบลธาตุทอง นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุทอง และบริเวณภายในเทศบาลตำบลธาตุทองโดยการทูลรื้อห้องน้ำเดิม, รื้อถอน
สุขภัณฑ์ 7 ชุด, ทูลรื้อผนังคอนกรีตเดิมระหว่างห้องสำนักปลัด, ก่อผนังฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน ผนังด้านหลัง
, ก่อผนังห้องเก็บของพัสดุเล็ก 4.50 ตร.ม. ทำโครงหลังคาเหล็กพร้อมมุงหลังคาอลูมิเนียมสังกะสี กว้าง 1.50 เมตร ยาว
2.00 เมตร, ทำโครงหลังคาและมุงหลังคาเชื่อมห้องน้ำ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 6.40 เมตร, ทำกันสาด
ด้านหน้าประตูทางเข้าทิศตะวันออกขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.50 เมตร สูง 0.50 เมตร, ทำกันสาดหน้า
ประตูทางเข้าห้องกองช่าง ขนาด กว้าง 2.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 0.50 เมตร, ติดตั้งสุขภัณฑ์ 4 ชุด,
ติดตั้งชุดอะลูมิเนียมพร้อมกระจกห้องประชุมเล็ก ขนาด สูง 2.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร งานประตูอะลูมิเนียม
พร้อมกระจกห้องเก็บของ ขนาดสูง 1.80 เมตร กว้าง 0.70 เมตร, งานประตูอะลูมิเนียมพร้อมกระจก
ด้านหลังห้อง สป. สูง 2.00 เมตร กว้าง 1.00 เมตร, งานหน้าต่างอะลูมิเนียมพร้อมกระจกห้องเก็บของ กว้าง
1.30 เมตร สูง 1.00 เมตร, ติดตั้งฝ้าเพดาน 16 ตรม., ติดตั้งระบบไฟฟ้าสปอร์ไลท์ led 10 w 220v 2 ชุด ไฟ
ประดับต้นไม้ 8 ชุด หลอดดาวไลท์ 4 ชุด เต้ารับ 6 ช่อง 1 ชุด สวิตช์เปิดเปิด 1 ชุด กล่องเก็บสายไฟฟ้า
1 ชุด และทาสี ตามแบบที่เทศบาลกำหนด ราคากลางของทางราชการ งบประมาณ 200,000.- บาท (สองแสน
บาทถ้วน)

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และเห็นควรมอบให้งานพัสดุ
ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ต่อไป

ลงชื่อ/.....

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุพจน์ ศีลาบุญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายพนพล จานชมภู)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..พ.อ.อ.....กรรมการฯ

(คนุพันธ์ สำราญ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


-เห็นชอบ/ดำเนินการ



(นางสาวนิตยา ประเสริฐไทย)

ปลัดเทศบาล

-อนุมัติ/ดำเนินการ



(นายยุทธศาสตร์ วัชรนาคม)

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

กลุ่มงาน/ งานอาคาร

โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลธาตุทองและบริเวณภายในเทศบาลตำบลธาตุทอง

ปริมาณงาน โดยการทุบรื้อห้องน้ำเดิม,รื้อถอนสุขภัณฑ์ 7 ชุด,ทุบรื้อผนังคอนกรีตเดิมระหว่างห้องสำนักงานปลัด,ก่อผนังฉาบปูนเรียบ 2 ด้านผนังด้านหลัง,ก่อผนังห้องเก็บของพัสดุเล็ก 4.50 ตร.ม. ทำโครงหลังคาเหล็กพร้อมมุงหลังคาอลูมิเนียมขนาด กว้าง 1.50 ม. ยาว 2.00 ม. ทำโครงหลังคาและมุงหลังคาเชื่อมห้องน้ำขนาด กว้าง 2.00 เมตร ยาว 6.40 เมตร ,ทำกันสาดด้านหน้าประตูทางเข้า ทิศตะวันออกขนาด กว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.50 เมตร สูง 0.50 เมตร,ทำกันสาดหน้าห้องกองช่างกว้าง 2.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 0.50 เมตร,ติดตั้งสุขภัณฑ์ 4 ชุด,ติดตั้งชุดอะลูมิเนียมพร้อมกระจกห้องประชุมเล็ก ขนาด สูง 2.00 ม. ยาว 6.00 ม. งานประตูลูมิเนียมพร้อมกระจกห้องเก็บของ ขนาด สูง 1.80 ม. กว้าง 0.70 ม. งานประตูลูมิเนียมพร้อมกระจกด้านหลังห้อง สป. สูง 2.00 ม. กว้าง 1.00 ม. งานหน้าต่างอะลูมิเนียมพร้อมกระจกห้องเก็บของ กว้าง 1.30 ม. สูง 1.00 ม. ,ติดตั้งฝ้าเพดาน 16 ตร.ม.,ติดตั้งระบบไฟฟ้า สปอร์ตไลท์ led 10w 220v 2 ชุด ไฟประดับต้นไม้ 8 ชุด หลอดดาวไลท์ 4 ชุด เติร์ป 6 ช่อง 1 ชุด สวิตช์ ปิดเปิด 1 ชุด กล่องเก็บสายไฟฟ้า 1 ชุด,และทาสี ตามแบบที่เทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลธาตุทอง หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

คำนวณราคากลางโดย นายนพดล จานขมภู เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	152,985.88	1.3074	200,013.74	
2	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา (ครุภัณฑ์)	-	-	-	
3	ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	-	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			200,013.74	
	คิดเป็นเงินประมาณ			200,000.00	
	ตัวอักษร			(สองแสนบาทถ้วน)	

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลธาตุทอง ที่ 390/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุพจน์ ศิลาบุญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนพดล จานขมภู)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ พ.อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(دنۇفنى ساروۇ)

เจ้าพนักงานป้องกัน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ/ดำเนินการ

(นางสาวนิตยา ประเสริฐไทย)

ปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ/ดำเนินการ

(นายยุทธศาสตร์ วิชระนามคม)

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/ งานอาคาร

โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลธาตุทองและบริเวณภายในเทศบาลตำบลธาตุทอง

ปริมาณงาน โดยการทุบรื้อห้องน้ำเดิม, รื้อถอนสุขภัณฑ์ 7 ชุด, ทุบรื้อผนังคอนกรีตเดิมระหว่างห้องสำนักงานปลัด, ก่อผนังงานปูนเรียบ 2 ด้านผนังด้านหลัง,

ก่อผนังห้องเก็บของพัสดุเล็ก 4.50 ตร.ม. ทำโครงสร้างคานหลังคาเหล็กพร้อมมูลงหลังคาอลูมิเนียมขนาด กว้าง 1.50 ม. ยาว 2.00 ม. ทำโครงสร้างคานและมูลงหลังคาเชื่อมห้องน้ำ

ขนาด กว้าง 2.00 เมตร ยาว 6.40 เมตร ,ทำกันสาดด้านหน้าประตูทางเข้า ทิศตะวันออกขนาด กว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.50 เมตร สูง 0.50 เมตร,ทำกันสาดหน้าห้อง

กองช่างกว้าง 2.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 0.50 เมตร,ติดตั้งสุขภัณฑ์ 4 ชุด,ติดตั้งชุดอลูมิเนียมพร้อมกระจกห้องประชุมเล็ก ขนาด สูง 2.00 ม. ยาว 6.00 ม.

งานประตูอะลูมิเนียมพร้อมกระจกห้องเก็บของ ขนาด สูง 1.80 ม. กว้าง 0.70 ม. งานประตูอะลูมิเนียมพร้อมกระจกด้านหลังห้อง สป. สูง 2.00 ม. กว้าง 1.00 ม.

งานหน้าต่างอะลูมิเนียมพร้อมกระจกห้องเก็บของ กว้าง 1.30 ม. สูง 1.00 ม. ,ติดตั้งฝ้าเพดาน 16 ตร.ม.,ติดตั้งระบบไฟฟ้า สปอร์ตไลท์ led 10w 220v 2 ชุด

ไฟประดับต้นไม้ 8 ชุด หลอดดาวน์ไลท์ 4 ชุด เด้ารับ 6 ช่อง 1 ชุด สวิตช์ ปิดเปิด 1 ชุด กล้องเก็บสายไฟฟ้า 1 ชุด,และทาสี ตามแบบที่เทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลธาตุทอง หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุทอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

คำนวณราคากลางโดย นายพนพล จานชมภู เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ								
	- งานรื้อถอนชุดประตูเหล็กม้วนพร้อมกลองเก็บ	1.00	ชุด	-	-	800.00	800.00	800.00	
	- งานรื้อถอนประตูกรอบอลูมิเนียมพร้อมกระจก	1.00	ชุด	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์เ็ล็ดวมและที่ปัสสาวะชาย	7.00	ชุด	-	-	100.00	700.00	700.00	
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนห้องน้ำ,ห้องสำนักงานปลัด	28.01	ตร.ม.	-	-	38.00	1,064.38	1,064.38	
	- งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง	8.00	ตร.ม.	-	-	35.00	280.00	280.00	
	- งานรื้อถอนผนังปูนกระเบื้องห้องน้ำ ชายหญิง	33.11	ตร.ม.	-	-	40.00	1,324.40	1,324.40	
2	งานโครงสร้าง								
	- เหล็กชี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. (อะเส)	1.00	ท่อน	554.00	554.00	-	-	554.00	
	- เหล็กชี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. (รัดคอเสา)	1.00	ท่อน	554.00	554.00	-	-	554.00	
	- เหล็กชี ขนาด 75 x 45 x 15 x 3.2 มม. (แป+จันทัน)	3.00	ท่อน	525.00	1,575.00	-	-	1,575.00	
	- เหล็กคาน เมทัลชีท	5.00	ตร.ม.	170.00	850.00	70.00	350.00	1,200.00	
	- ไม้เชิงชาย ขนาด 1"x6"x4.50 m.	1.00	ท่อน	500.00	500.00	-	-	500.00	
	- งานเทพื้นคอนกรีต	0.15	ลบ.ม.	1,720.00	258.00	310.00	46.50	304.50	

แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้าง

ปร.4แผ่นที่ 2/3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานสถาปัตยกรรม								
	- งานก่ออิฐคอนกรีตบล็อก ขนาด 0.20x0.40 ม.	4.50	ตร.ม.	180.00	810.00 ✓	60.00	270.00 ✓	1,080.00	
	- งานฉาบปูนผนังห้อง	9.00	ตร.ม.	70.00	630.00 ✓	70.00	630.00 ✓	1,260.00	
	- งานปูกระเบื้องพื้นห้องประชุมเล็ก 0.60x0.60	10.92	ตร.ม.	521.00	5,689.32 ✓	184.00	2,009.28 ✓	7,698.60	
	- งานปูกระเบื้องพื้นห้องเก็บของ 0.30x0.30	3.00	ตร.ม.	315.00	945.00 ✓	158.00	474.00 ✓	1,419.00	
	- งานประกอบและติดตั้งประตูคูมเนียม	1.00	ชุด	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- งานประตูอะลูมิเนียมพร้อมกระจก ขนาด 1.80x0.70 ม.	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00 ✓	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
	- งานประตูอะลูมิเนียมพร้อมกระจก 2.00x1.00 ม.	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	1,500.00	1,500.00	7,000.00	
	- งานหน้าต่างอะลูมิเนียมพร้อมกระจก 1.30x1.00 ม.	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	1,500.00	1,500.00	5,000.00	
	- งานติดตั้งกันสาดด้านหน้าประตูทางเข้าห้อง กองช่าง ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 0.50 เมตร	6.00	เมตร	1,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- งานติดตั้งกันสาดด้านหน้าประตูทางเข้า ทิศตะวันออก ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.50 เมตร สูง 0.50 เมตร	2.50	เมตร	1,000.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	- งานติดตั้งกันสาดด้านหลัง ขนาด กว้าง 2.00 เมตร ยาว 6.40 เมตร	6.40	เมตร	1,000.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
	- รางน้ำ	9.00	เมตร	200.00	1,800.00 ✓	-	-	1,800.00	
	- เมทัลชีท ปิดขอบหน้าต่างกองช่าง	0.75	ตร.ม.	170.00	127.50 ✓	70.00	52.50 ✓	180.00	
	งานตกแต่งภายใน								
	- งานติดตั้งอะลูมิเนียมพร้อมกระจก ขนาด 2.00 x 6.00 ม.	12.00	ตร.ม.	3,452.00	41,424.00 ✓	-	-	41,424.00	
	- งานติดตั้งสติกเกอร์ลายดอกกระเจียวฟ้า (0.80x0.85)	10.94	ตร.ม.	1,000.00	10,940.00 ✓	-	-	10,940.00	
	- งานติดตั้งฝ้าใยขี้ม หนา 9 มม. พร้อมคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	16.00	ตร.ม.	215.00	3,440.00 ✓	65.00	1,040.00 ✓	4,480.00	
	งานทำป้าย								
	- งานทำป้ายวิสัยทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุทอง 0.45x3.25 ม. พร้อมติดสติ๊กเกอร์ตัวอักษรสีขาว	1.43	ตร.ม.	2,000.00	2,860.00 ✓	-	-	2,860.00	
6	งานป้าย								
	6.1 อักษรเทศบาลตำบลธาตุทอง หนา 0.5 มม. พ่นสีทอง								
	สูง 25 ซม. ยาว 4.20 ม.	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00 ✓	-	-	7,500.00	
	6.2 โลโก้ตราเทศบาลตามแบบเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 ซม.	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00 ✓	-	-	1,500.00	
7	งานไฟฟ้า								

แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้าง

ปร.4 แผ่นที่ 3/3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สปอร์ตไลท์ led 10w 220v	2.00	ชุด	800.00	1,600.00	-	-	1,600.00	✓
	- ไฟประดับต้นไม้	8.00	ชุด	541.00	4,328.00	-	-	4,328.00	✓
	- หลอดดาวไลท์	4.00	ชุด	280.00	1,120.00	115.00	460.00	1,580.00	✓
	- เตารับ 6 ช่อง	1.00	ชุด	130.00	130.00	50.00	50.00	180.00	✓
	- สวิตช์ ปิดเปิด	1.00	ชุด	100.00	100.00	50.00	50.00	150.00	✓
	- กล่องเก็บสายไฟฟ้า	1.00	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00	✓
8	งานสุขภัณฑ์								
	- ชักโครกแบบนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	4.00	ชุด	3,500.00	14,000.00	-	-	14,000.00	✓
9	งานทาสีต่างๆ								
	- งานทาสีน้ำพลาสติกสีน้ำอะคริลิค	50.00	ตร.ม.	35.00	1,750.00	-	-	1,750.00	✓
	รวมค่างานก่อสร้าง				134,384.82		18,601.06	152,985.88	✓
	Factor F ประเภทงานอาคาร				1.3074			200,013.74	✓
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ							200,000.00	

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลธาตุทอง ที่ 390 /2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561

ลงชื่อ..... (นายสุพจน์ ศิลาบุญ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายพนธ์ สว่าง) กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายพนธ์ สว่าง) กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... (นางสาวนิทยา ประเสริฐไทย) ผู้เห็นชอบ/ดำเนินการ
 (นางยุทศาสตร์ วัชรธนาคม) ผู้อนุมัติ/ดำเนินการ
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง